

ПЕРЕЧЕНЬ
документации, необходимой для пуска газа на
вновь построенные и реконструируемые объекты

КТС - 40

№ п/п	Содержание	Выполнение
1	Проектная и исполнительная документация на строительство/реконструкцию котельной - комплект согласованных рабочих чертежей на котельную (строительная часть, технологическая, газовая, сантехническая, электроснабжение, пожаротушение, сигнализация).	
2	Сертификаты заводов – изготовителей на трубы, фасонные части, сварочные и изоляционные материалы, котлы, горелки.	
3	Технические паспорта заводов – изготовителей на оборудование, узлы, арматуру диаметром свыше 100 мм, а так же другие документы, удостоверяющие качество оборудования, котлов, горелок.	
4	Сертификаты соответствия требованиям безопасности и разрешение Ростехнадзора на применение газового оборудования и материалов.	
5	Инструкции по монтажу и эксплуатации импортного оборудования на русском языке.	
6	Инструкции заводов изготовителей или разработанные ГУП «Мосгаз» по эксплуатации газового оборудования и приборов.	
7	Строительный паспорт и протоколы проверки качества сварных стыков по формам №1, 2, 3, 5, 6 (согласно СНиП 42-01-2002 на подводящий и внутрицеховой газопроводы).	
8	Акт проверки эффективности электрохимической защиты – акт приемки предусмотренных проектом установок электрохимической защиты (для подземных газопроводов).	
9	Акт испытания на герметичность системы отопления (согласно СНиП 3. 05. 01-85, приложение №3).	
10	Акт пуско-наладки сигнализаторов контроля загазованности помещения котельной.	
11	Исполнительная схема по монтажу электропроводки силовой, осветительной, сигнализации и акт их проверки.	
12	Акты проверки на сопротивление изоляции.	
13	Акты проверки заземления и молниезащиты.	
14	Акт проверки измерительных приборов (манометров, термометров), паспорта, акты поверки.	
15	Акт ревизии оборудования ШРП. Паспорт ШРП (заводской или изготовленный силами производственного управления ГУП «Мосгаз»).	
16	Акт о проверке технического состояния дымоотводящих и вентиляционных устройств ВДПО.	
17	Акт приемки под пусконаладочные работы газоиспользующего оборудования.	
18	График выполнения пусконаладочных работ.	
19	Пояснительная записка по разделу «Охрана окружающей среды» с расчетами выбросов вредных веществ в атмосферу.	

20	Акт приемки законченного строительства автономной котельной, работающей на природном газе (согласно СНиП 3. 05. 02-88*, приложение №9). После приемки.	
21	Копия приказа по предприятию о назначении лица, ответственного за безопасную эксплуатацию газового хозяйства.	
22	Протоколы проверки знаний «Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления» (ПБ 12-529-03), нормативных документов и инструкций у руководителей, специалистов и рабочих.	
23	Инструкции и технологические схемы, предусмотренные «Правилами безопасности систем газораспределения и газопотребления» (ПБ 12-529-03) – при наличии собственной газовой службы.	
24	Должностные, производственные инструкции и инструкции по безопасным методам работы и противопожарной безопасности.	
25	Технологическая схема котельной с нанесением газопроводов, трубопроводов горячей и холодной воды.	
26	Допуск на строительство и (монтаж), пуско-наладку объектов газового хозяйства.	
27	Лицензия на эксплуатацию взрывоопасного производственного объекта.	
28	Договор с ГУП «Мосгаз» о техническом обслуживании и ремонте газовой котельной, газорегуляторного пункта (ГРП, ШРП или ГРУ) и подводящего газопровода или подтверждение о создании собственной газовой службы.	
29	Договор с ГУП «Мосгаз» на аварийное прикрытие газовой котельной, газорегуляторного пункта, подводящего газопровода и отключающих устройств (газовых задвижек) или подтверждение о создании собственной аварийно-спасательной службы и план по локализации и ликвидации аварийных ситуаций.	
30	Договор поставки газа с ГУП «Мосгаз» и ОАО «Мострансгаз» (поставщик газа).	
31	Разрешение Ростехнадзора на пуск газа для производства наладочных работ.	

По окончании пусконаладочных работ оформляются следующие документы:

(для подписания ф. № 16)

32	Акт испытаний автоматики котельной	
33	Акт на проведение химических анализов отходящих газов котловых установок.	
34	Протокол о проведении вводного инструктажа и обучения обслуживающего персонала котельной по вопросам обслуживания газовой котельной.	
35	Акт пуско-наладки сигнализаторов контроля загазованности помещения котельной.	
36	Отчет по пусконаладочным работам с указанием настроенных параметров работы котельной и параметров защиты автоматики и сигнализации.	
37.	Договор со специализированной организацией на обслуживание автоматики безопасности и регулирования газоиспользующих установок.	